

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont posadzki w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli  
ADRES INWESTYCJI: Osmola, 17-306 Dziadkowice, działka nr geod. 847  
NAZWA INWESTORA: Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli  
ADRES INWESTORA: Osmola 1, 17-306 Dziadkowice  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. Wojciech Żero  
DATA OPRACOWANIA: 19.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
19.07.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Posadzki</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Przeniesienie ruchomych elementów oraz zabezpieczenie tych, których nie można przenieść, wyposażenia prezbiterium, ołtarzy bocznych i nawy głównej oraz odstawienie ich na miejsce po zakończeniu prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 analiza indywidualna	Demontaż drewnianych podestów i stopni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	d.1 KNR W-01 0102-02 analogia	Oczyszczenie podłogi z kurzu i luźnych elementów	m2		
		290,31	m2	290,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,310</b>
4	d.1 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		poz.3	m2	290,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,310</b>
5	d.1 KNR K-55 0202-02 0202-03	Jastrych cementowy cienkowarstwowy o grubości 10 mm o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		214,98 + 2 * 13,92	m2	242,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,820</b>
6	d.1 analogia	Zbrojenie włóknem rozproszonym jastrychu	m3		
		0,01 * poz.5	m3	2,428	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,428</b>
7	d.1 KNR-W 4-01 0904-02 analogia	Podcięcie boazerii w związku z podniesieniem poziomu posadzki oraz montażu cokolika z ćwierćwałka drewnianego (p. pkt 11)	m		
		119,24 + 2 * 14,92	m	149,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,080</b>
8	d.1 KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - wykonanie schodów i podestów z betonu C20/25	m3		
		{Wys. min. 13,5cm} poz.3 - poz.5	m2	47,490	
		{Wys. min. 27cm} 34,52	m2	34,520	
		{Wys. min. 41cm} 3,92	m2	3,920	
		{Wys. 55cm} 2,31	m2	2,310	
		A (Obliczenie pomocnicze)	m2	88,240	
		A * 0,135	m3	11,912	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,912</b>
9	d.1 KNR-W 2-02 0259-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		<i>Przyjęto 0,658kg/m2/stopień (2 siatki fi2/15cm)</i> 88,24 * 0,658	kg	58,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,062</b>
10	d.1 KNR-W 2-02 1114-08 analogia	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z granitu 40x40 oraz 40x15cm cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		poz.3	m2	290,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,310</b>
11	d.1 KNR-W 2-02 1122-05 analogia	Cokolik z ćwierćwałka drewniany	m		
		poz.7	m	149,080	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	149,080
<b>2</b>		<b>Ściany wewnętrzne i stropy</b>			
12 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie boazerii oraz elementów wyposażenia, których nie można przenieść na czas prac malarskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR-W 4-01 0722-01	Oczyszczenie przy pomocy szczotek i wody starych tynków na ścianach i stropach oraz poszpachlowanie drobnych nierówności z przygotowaniem podłoża	m2		
		poz.19 + poz.20	m2	1 099,651	
				RAZEM	1 099,651
14 d.2	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		3 * 2,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	KNR AT-27 0103-06	Gruntowanie natryskowe	m2		
		290,31	m2	290,310	
				RAZEM	290,310
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą	m2		
		poz.19	m2	290,310	
				RAZEM	290,310
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 5-10 m ponad podłogą	m2		
		poz.20	m2	809,341	
				RAZEM	809,341
<b>3</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
18 d.3	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - podcięcie w związku z podniesieniem poziomu posadzki o 3,5cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>4</b>		<b>Rusztowania</b>			
19 d.4	KNR-W 2-02 1604-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		290,31	m2	290,310	
				RAZEM	290,310
20 d.4	KNR-W 2-02 1604-08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m2		
		2 * (26,63 + 14,96) * 9,73	m2	809,341	
				RAZEM	809,341
<b>5</b>		<b>Wywiezienie materiałów odpadowych</b>			
21 d.5	analiza indywidualna	Segregacja, transport i utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000